

UARAIAAN PEKERJAAN

PEMBANGUNAN DRAINASE DESA LEKTAMA (DEPAN SLB)

A. Spesifikasi Umum

Bangunan Drainase/Saluran depan SLB di desa Lektama dengan ukuran seperti yang ditunjuk pada gambar shop drawing berfungsi untuk menyalurkan air pada daerah badan jalan maupun dari genangan air sekitarnya.

- Lokasi Pekerjaan = Desa Lektama, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan
- Jangka Waktu Pekerjaan **30 (Tiga Puluh) hari kalender**
- Sumber Dana : APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan nilai PAGU dan HPS sebesar **Rp. 148.838.543,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tiga Rupiah)**

B. Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi:

- Semen menggunakan merk semen Tonasa.
- Batu Kali dengan Ukuran 15– 20 cm
- Pasir menggunakan pasir dengan mutu dengan kualitas yang baik dan telah disetujui oleh Direksi/Pengawas Lapangan.

C. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan

- Excavator : 1 Unit (Milik Sendiri/Sewa)
- Concrete Mixer : 1 Unit (Milik Sendiri/Sewa)
- Meter Roll : 1 Buah
- Peralatan Pertukangan : Lengkap

D. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Jabatan yang dibutuhkan pada pekerjaan ini adalah :

1 (satu) orang dalam jabatan Pelaksana dengan pengalaman 2 (dua) Tahun yang memiliki SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi